

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ปรับปรุงถนนสายบางปะกาศภิบาล หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ความยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	447,000	หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	กองช่าง			←	→								

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนตาเพลิน หมู่ที่ 2 บ้าน บางมะเดื่อ	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	487,000	หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	กองช่าง			←→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโรงเรียน บ้านท่าม่วง 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	1. ทำการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาว 248 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,364 ตารางเมตร 2. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	495,000	หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	กองช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	บุกเบิกถนนสายราษฎร์บำรุง- ห้วยเหรง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	1. ทำการยกระดับถนนด้วยรถเกรดเดอร์ พร้อมบดอัดตามสภาพถนนเดิม ลงดิน ลูกรังหรือหินกะสะ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,730 เมตร หน้า 0.15 เมตร 2. ใช้ดินลูกรังหรือหินกะสะจำนวนไม่ น้อยกว่า 1,038 ลบ.ม. หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,920 เมตร 3. เกรดเกลี่ยเรียบด้วยรถเกรดเดอร์ รดน้ำบดอัดตลอดความยาว พร้อมฝัง ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ จำนวน 9 ท่อน รวม 18 ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 3 จุดๆ ละ จำนวน 8 ท่อน รวม 16 ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน 4. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	495,000	หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	กองช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาครสุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้าน ห้วยมุด	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	487,000	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	กองช่าง												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง หมู่ที่ 6 บ้าน แหลมเคียร	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 205 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	480,000	หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	กองช่าง			←→									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระท่อน 1 หมู่ที่ 7 บ้าน ถ้ำเม่น	1. ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	482,000	หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	กองช่าง												
รวม	7 โครงการ		3,373,000														

พ

