

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปา

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมวิสัย ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2559
แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากถึงกรงสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	1.1 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	125.00	56.25	56.25	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	470.00	705.00	133.00	199.50	904.50	
	- ตะปู	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.02	ตัน	16,285.05	325.70	4,100.00	82.00	407.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	26.17	13.09	-	-	13.09	
	1.4 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	2,102.80	0.00	398.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	2,289.72	1,030.37	498.00	224.10	1,254.47	
	1.5 งานทรายราดน้ำอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	900.00	315.00	91.00	31.85	346.85	
	งานฐานรากห่อถังสูง (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	1.6 งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.7 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	31.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,875.00	3,875.00	
	1.8 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	470.00	6,580.00	133.00	1,862.00	8,442.00	
	- ตะปู	4.20	กก.	37.38	157.00	-	-	157.00	
	1.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.24	ตัน	15,490.66	3,717.76	3,300.00	792.00	4,509.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.	0.28	ตัน	16,789.72	4,701.12	3,300.00	924.00	5,625.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.60	กก.	26.17	408.25	-	-	408.25	