

ชื่อโครงการ ขยายห้องประชุม อบต.

ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2561

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	6.48	ลบ.ม.	-	-	125.00	810.00	810.00	
1.2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	72.88	ตร.ม.	-	-	133.00	9,693.04	9,693.04	
	- เสาค้ำยัน	50.00	ต้น	35.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- ตะปู	2.00	กก.	37.38	74.76	-	-	74.76	
	- งานแบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็ก	72.88	ตร.ม.	180.00	13,118.40	-	-	13,118.40	
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ SR-24 Ø 6 มม.	0.103	ต้น	19,196.60	1,977.25	4,100.00	422.30	2,399.55	
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ SD-30 Ø 12 มม.	0.323	ต้น	17,383.18	5,614.77	3,300.00	1,065.90	6,680.67	
	- เหล็กตะแกรง wiremesh Ø 4.0 มม. @ 0.20 ม.	60.00	ตร.ม.	31.00	1,860.00	5.00	300.00	2,160.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.60	กก.	27.57	347.38	-	-	347.38	
1.4	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.432	ลบ.ม.	2,102.80	908.41	398.00	171.94	1,080.35	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	5.94	ลบ.ม.	2,289.72	13,600.94	498.00	2,958.12	16,559.06	
1.5	งานพื้น								
	- งานพื้นสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ม.	40.00	ตร.ม.	220.00	8,800.00	25.00	1,000.00	9,800.00	
	- งานคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 0.05 ม.	2.00	ลบ.ม.	2,289.72	4,579.44	391.00	782.00	5,361.44	
1.6	งานทรายหยาบราดหน้าอัดแน่น	1.932	ลบ.ม.	900.00	1,738.80	59.00	113.99	1,852.79	
1.7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C กัลวาไนท์ 100x50x20x2.0 mm.	50.00	ท่อน	580.00	29,000.00	-	-	29,000.00	

ชื่อโครงการ ขยายห้องประชุม อบต.

ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณ รายการประจำปี 2561

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	126.50	ตร.ม.	45.00	5,692.50	35.00	4,427.50	10,120.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	2,513.00	กก.	-	-	12.00	30,156.00	30,156.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							140,963.43	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 0.05 มม. (สีแดง)	300.00	แผ่น	62.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
	- ขอยึดกระเบื้องหลังคา	300.00	ตัว	5.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ครอบสันกระเบื้อง	8.00	แผ่น	52.00	416.00	-	-	416.00	
	- ครอบตะแ่งสัน	32.00	แผ่น	52.00	1,664.00	-	-	1,664.00	
	- ครอบปิดจั่ว (ซีเมนต์ใย)	1.00	แผ่น	32.00	32.00	-	-	32.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	126.50	ตร.ม.	-	-	50.00	6,325.00	6,325.00	
	- เชิงชาย ไม้เนื้อรำ 1"x8"	34.00	เมตร	70.00	2,380.00	73.00	2,482.00	4,862.00	
	- ปิดเชิงชาย ไม้เนื้อรำ 1"x6"	34.00	เมตร	70.00	2,380.00	73.00	2,482.00	4,862.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	80.00	ตร.ม.	220.00	17,600.00	80.00	6,400.00	24,000.00	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. ฉาบเรียบ	31.50	ตร.ม.	280.00	8,820.00	80.00	2,520.00	11,340.00	
	คร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	2.3 งานผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐ	42.56	ตร.ม.	245.00	10,427.20	78.00	3,319.68	13,746.88	
	2.4 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	85.12	ตร.ม.	58.00	4,936.96	82.00	6,979.84	11,916.80	
	2.5 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	16.00	ตร.ม.	76.00	1,216.00	82.00	1,312.00	2,528.00	
	- งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	40.00	ตร.ม.	270.00	10,800.00	120.00	4,800.00	15,600.00	