

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปา

ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทงบประมาณ ประจำปี 2560

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกราคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเข็ม)									
	1.1 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1.20	ตร.ม.	480.00	576.00	133.00	159.60		735.60	
	- ตะปู	0.30	กก.	37.38	11.21	-	-		11.21	
	1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.02	ตัน	19,263.59	383.35	4,100.00	81.59		464.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	27.57	13.79	-	-		13.79	
	1.3 งานคอนกรีต									
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	2,102.80	0.00	398.00	0.00		0.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.60	ลบ.ม.	2,289.72	1,373.83	391.00	234.60		1,608.43	
	1.4 งานทรายราดน้ำอัดแน่น	0.40	ลบ.ม.	900.00	360.00	91.00	36.40		396.40	
	งานฐานรากท่อถังสูง (ชนิดไม่ตอกเข็ม)									
	1.5 งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-		-	
	1.6 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	25.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00		3,125.00	
	1.7 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	480.00	6,720.00	133.00	1,862.00		8,582.00	
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.24	ตัน	20,522.86	4,925.49	3,300.00	792.00		5,717.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.	0.28	ตัน	20,298.80	5,683.66	3,300.00	924.00		6,607.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.60	กก.	27.57	430.09	-	-		430.09	