

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปา

ประจำปีงบประมาณ 2563

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท เงินทุนสำรองสมทบประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานระบบประปา								
	- ท่อพีอี มอก. PN10 ขนาด 90 มม.	1,082.00	เมตร	138.00	149,316.00			149,316.00	ร้านสุราษฎร์การประปา 077 288 829
	ท่อพีอี มอก. PN10 ขนาด 63 มม.	472.00	เมตร	65.00	30,680.00			30,680.00	ร้านสุราษฎร์การประปา 077 288 829
	- ท่อพีอี มอก. PN10 ขนาด 25 มม.	654.00	เมตร	21.00	13,734.00			13,734.00	เฉลี่ยจุดละ 6 เมตร
	- ท่อพีวีซี 3/4" ชั้นคุณภาพ 13.5	109.00	เส้น	62.00	6,758.00			6,758.00	
	- แคลมป์รัดแยก คอมมิตชั้น 90x3/4" PE	109.00	ตัว	130.00	14,170.00			14,170.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก 25x3/4" PE	218.00	ตัว	38.00	8,284.00			8,284.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4" PVC	109.00	ตัว	7.00	763.00			763.00	
	- ข้องอ 90 องศา 25x3/4" PE	109.00	ตัว	69.00	7,521.00			7,521.00	
	- ข้อต่อตรง 90x90 PE แบบสวมอัด	12.00	ตัว	514.00	6,168.00			6,168.00	
	- ข้องอ 90 องศา 90x90 สวมอัด PE	12.00	ตัว	386.00	4,632.00			4,632.00	
	- ข้องอ 90 องศาเกลียวใน 90x3" สวมอัด PE	12.00	ตัว	650.00	7,800.00			7,800.00	
	ข้อต่อสามทาง 90 องศา ขนาด 3"แบบสวมอัด PE	6.00	ตัว	845.00	5,070.00			5,070.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็ก 3" เกลียว ถั่วสามแฉก	12.00	ตัว	276.00	3,312.00			3,312.00	
- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3"	6.00	ตัว	1,920.00	11,520.00			11,520.00		
- ฝาครอบท่อPE ขนาด 3"	2.00	ตัว	560.00	1,120.00			1,120.00		
- ข้องอ 90 องศา 63x63" สวมอัด PE	6.00	ตัว	359.00	2,154.00			2,154.00		
- ข้องอ 90 องศาเกลียวใน 63x2" สวมอัด PE	6.00	ตัว	269.00	1,614.00			1,614.00		
ข้อต่อสามทาง 90 องศา ขนาด 2"แบบสวมอัด	2.00	ตัว	522.00	1,044.00			1,044.00		

ประจําปีงบประมาณ 2563

ประเภท เงินทุนสำรองสะสมประจำปีงบประมาณ 2563

แบบเลขที่

[illegible]