

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์บำรุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปฐมวัลย์ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทงบประมาณ ประจำปี 2561

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 2561

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานโหล่ทาง							
	1.1 (1) งานโหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	27.00	314.19	8,483.13	1.3624	11,557.42	11,558.00
	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	1.2(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	852.79	38,375.55	1.3624	52,282.85	52,283.00
	1.3 งานรื้อชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,080.00	7.08	7,646.40	1.3624	10,417.46	10,418.00
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม	ตร.ม.	900.00	326.86	294,174.00	1.3624	400,782.66	400,783.00
	2.1(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	5.00	68.98	344.90	1.3624	469.89	470.00
	2.1(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	85.00	56.09	4,767.65	1.3624	6,495.45	6,496.00
	2.1(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	180.00	54.46	9,802.80	1.3624	13,355.33	13,356.00
TOTAL								495,364.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	495,364.00
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานทาง	=	1.3624
⑤ ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเชษฐ์ คงดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธานาญงาน

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)