

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4. แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปา

ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	คำวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	งานฐานรากถึงกรงสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ดกเข็ม)									
	1.1 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1.20	ตร.ม.	480.00	576.00	133.00	159.60	735.60		
	- ตะปู	0.30	กก.	37.38	11.21	-	-	11.21		
	1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.02	ตัน	19,641.53	390.87	4,100.00	81.59	472.46		
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	27.67	13.84	-	-	13.84		
	1.3 งานคอนกรีต									
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	2,102.80	0.00	398.00	0.00	0.00		
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.60	ลบ.ม.	2,289.72	1,373.83	498.00	298.80	1,672.63		
	1.4 งานทรายรอน้ำอัดแน่น	0.40	ลบ.ม.	900.00	360.00	91.00	36.40	396.40		
	งานฐานรากห่อถังสูง (ชนิดไม่ดกเข็ม)									
	1.5 งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	1.6 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	25.00	ลบ.ม.	-	-	96.00	2,400.00	2,400.00		
	1.7 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	480.00	6,720.00	105.00	1,470.00	8,190.00		
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.24	ตัน	19,891.34	4,773.92	3,300.00	792.00	5,565.92		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.	0.28	ตัน	20,170.74	5,647.81	3,300.00	924.00	6,571.81	ราคาพาณิชย์จังหวัดชุมพร	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.60	กก.	27.67	431.65	-	-	431.65		