แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา .แบบปร.4. แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2559

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

คณะกรรมการคำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	**งานบ่อบาดาล**								
	1.1 งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
	- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	80	เมตร	-	-	1,520.94	121,675.20	121,675.20	
	- ท่อกรุ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5	15.00	ท่อน	1,450.00	21,750.00	-	-	21,750.00	โทรถามร้านบางใหญ่ 077-218909
	- ท่อเซาะร่อง PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5	5.00	ท่อน	1,550.00	7,750.00	-	-	7,750.00	โทรถามร้านบางใหญ่ 077-218909
	- ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	15.00	ท่อน	141.48	2,122.20	-	-	2,122.20	
	- ข้อต่อท่อ PVC 1 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	12.81	192.15	-	-	192.15	
	- กรวดคัดขนาด 3- 5 มิลลิเมตร	2.00	ลบ.ม.	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- น้ำยาทาท่อ PVC	2.00	กระป๋อง	220.00	440.00	-	-	440.00	
	- ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1.00	ฐาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานบ่อบาดาล							**159,929.55**	
2	**งานระบบไฟฟ้า**								
	2.1 ตู้ควบคุมการเปิด - ปิดน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00	
	2.2 ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	L.S	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	2.3 Flow Swilch	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	2.4 เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำซับเมิสซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	2,500.00	2,500.00	23,500.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							**42,000.00**	
3	**งานอื่น ๆ**								
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	ราคาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน
	รวมงานระบบไฟฟ้า							**6,700.00**	