

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเม่น 1/1 (สายราษฎร์สุดดี)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	480,355.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	480,355.00	
	ราคากลาง	480,355.00	
	ราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเม่น 1/1 (สายราษฎร์สุดดี)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสมงบประมาณประจำปี 2563

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1	งานโหล่ทาง							
1.1 (1)	งานโหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	31.50	343.28	10,813.32	1.3607	14,713.68	14,714.00
1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
1.2(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	831.59	34,926.78	1.3607	47,524.87	47,525.00
1.3	งานรื้อชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,050.00	6.75	7,087.50	1.3607	9,643.96	9,644.00
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
2.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	840.00	323.14	271,437.60	1.3607	369,345.14	369,346.00
2.1(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	58.71	469.68	1.3607	639.09	640.00
2.1(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	76.00	55.94	4,251.44	1.3607	5,784.93	5,785.00
2.1(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	210.00	52.93	11,115.30	1.3607	15,124.59	15,125.00
3	งานเบ็ดเตล็ด							
3.1	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1(1)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	ท่อน	24.00	538.18	12,916.32	1.3607	17,575.24	17,576.00
TOTAL								480,355.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =
- ④ ค่า Factor F งานทาง =
- ⑤ ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =

480,355.00
-
-
1.3607
-
-
-
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธชำนาญงาน

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ