

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบสส.ศพด.3) แบบต่อเติม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับปรุงพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการและกราวงฝั่งก่อสร้าง	1	เหมากรรม	-					
	1.2 งานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบ	135	ลบ.ม.	110.00	14,850.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.3 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	37	ลบ.ม.	-	-	96.00	3,552.00	18,225.00	
	1.4 เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	34	ต้น	1,581.00	53,754.00	1,200.00	40,800.00	3,552.00	
	1.5 สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	34	ต้น	-	-	180.00	6,120.00	94,554.00	
	รวมงานปรับปรุงพื้นที่						6,120.00	6,120.00	
2	งานโครงสร้าง							137,451.00	
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	85	ลบ.ม.	2,289.72	194,626.20	276.00	23,460.00	218,086.20	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	2,102.80	6,308.40	316.00	948.00	7,256.40	
	2.3 ทรายหยาบ	71	ลบ.ม.	900.00	63,900.00	59.00	4,189.00	68,089.00	
	2.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	688	เส้น	39.65	27,279.20	6.21	4,272.48	31,551.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	8	เส้น	83.12	664.96	13.98	111.82	776.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	339	เส้น	158.62	53,772.18	24.87	8,430.93	62,203.11	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DR Ø 16 มม.	14	เส้น	282.22	3,951.08	44.26	619.58	4,570.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	138	กก.	26.64	3,676.32	-	-	3,676.32	
	2.5 ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	365	ลบ.ฟ.	294.39	107,452.35	105.00	38,325.00	145,777.35	
	2.6 ไม้ครายึดแบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	110	ลบ.ฟ.	257.01	28,271.10	105.00	11,550.00	39,821.10	
	2.7 ตะปู	92	กก.	37.38	3,438.96	-	-	3,438.96	
	รวมงานโครงสร้าง							585,247.56	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	3.1 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	1,105	แผ่น	59.81	66,090.05	-	-	66,090.05	
	3.2 ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	335	แผ่น	65.42	21,915.70	-	-	21,915.70	
	3.3 ครอบสามทาง	5	แผ่น	65.00	325.00	-	-	325.00	
	3.4 ครอบทางมน	10	แผ่น	69.75	697.50	-	-	697.50	