

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมเปญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมเปญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
	3.5 ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด $\varnothing 2$ นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28	ท่อน	691.59	19,364.52	-	-	19,364.52		
	3.6 ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36	ท่อน	509.35	18,336.60	-	-	18,336.60		
	3.7 เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	30	ท่อน	1,110.00	33,300.00	-	-	33,300.00		
	3.8 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	107	ท่อน	387.85	41,499.95	-	-	41,499.95		
	3.9 เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	เมตร	57.00	7,182.00	52.00	6,552.00	13,734.00		
	3.10 ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	เมตร	82.00	10,332.00	52.00	6,552.00	16,884.00		
	3.11 แผ่นกันนก	126	เมตร	48.33	6,089.58	5.00	630.00	6,719.58		
	3.12 วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28	เมตร	250.00	7,000.00	75.00	2,100.00	9,100.00		
	3.13 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	เหมารวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00		
	3.14 ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างพร้อมผูกกระเบื้องลอนคู่	497	ตร.ม.	-	-	180.00	89,460.00	89,460.00		
4	งานฉั้วพื้น							347,426.90		
	4.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	297	ตร.ม.	300.00	89,100.00	120.00	35,640.00	124,740.00		
	(รวมปูนทรายและยาแนว)									
	4.2 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว	23	ตร.ม.	280.00	6,440.00	120.00	2,760.00	9,200.00		
	(รวมปูนทรายและยาแนว)									
	4.3 พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188	ตร.ม.	76.00	14,288.00	70.00	13,160.00	27,448.00		
5	งานผนัง							161,388.00		
	5.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	326	ตร.ม.	245.00	79,870.00	80.00	26,080.00	105,950.00		
	5.2 ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700	ตร.ม.	58.00	40,600.00	70.00	49,000.00	89,600.00		
	5.3 ฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	47	ตร.ม.	257.00	12,079.00	120.00	5,640.00	17,719.00		
	5.4 เสาค้ำยัน+ทับหลัง คสล.	234	เมตร	70.00	16,380.00	35.00	8,190.00	24,570.00		
	รวมงานผนัง							237,839.00		