

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4. แผ่นที่ 4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยมุด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลางวันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

แบบเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
-	เทพื้นเกลียว	4.00	ม.วน	30.00	120.00			120.00	
-	นํ้ายาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	240.00	240.00			240.00	
-	ค่าแรงงานเชื่อมต่อระบบท่อ	1.00	งาน			2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2.3	งานท่อเมน(สูบน้ำจากแหล่งเข้าถึงกับน้ำ)								
-	ท่อพีอี มอก. PN10 ขนาด 63 มม.(2นิ้ว)	582.00	เมตร	67.00	38,994.00			38,994.00	ร้านสุราษฎร์การประปา 077 288 829
-	ข้องอ 90 องศา 63x2" สวมอัด PE	4	ตัว	359.00	1,436.00			1,436.00	
-	ข้องอ 90 องศาเกลียวใน 63x2" สวมอัด PE	1	ตัว	296.00	296.00			296.00	
-	นํงเปิ้ลเหล็ก 2" เกลียว กัลวาไนท์	2	ตัว	350.00	700.00			700.00	
-	เซควาล์วทองเหลือง ขนาด 2"	1	ตัว	620.00	620.00			620.00	
-	ข้อต่อตรง 63x63 PE แบบสวมอัด	6	ตัว	330.00	1,980.00			1,980.00	
-	ค่าชุดวางท่อ	257.00	เมตร			40.00	10,280.00	10,280.00	
2.4	งานระบบไฟฟ้า,ตู้ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ								
-	ตู้ควบคุมการเปิด - ปิดน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00	
-	ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
-	ตู้ควบคุมระบบติดตั้งใหม่ทั้งถังกับน้ำ (ตู้ Pressure)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
-	สายไฟ VCT 3*2.5 (จากตู้ควบคุมไปถังกับน้ำ)	70.00	เมตร	41.00	2,870.00			2,870.00	
-	สายไฟ THW 1x16 สายทองแดงจากเสาไปหาตู้	510.00	เมตร	35.00	17,850.00			17,850.00	
-	สายโทรศัพท์ 2*1	512.00	เมตร	7.00	3,584.00			3,584.00	

แบบปร.4. แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเม็ด ตำบลบางมะตอย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

[illegible]