

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยมุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลางวันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบประปา จุดที่ 1 (บ้านคุณเรืองเดช วิทิพย์รอด)	115,682.42	1.3056	151,034.97	✓
2	งานปรับปรุงระบบประปา จุดที่ 2 (ปากซอยชุมแสง)	106,746.73	1.3056	139,368.53	✓
3	งานติดตั้งท่อนลอยน้ำ	19,243.00	1.3056	25,123.66	✓
4	ครุภัณฑ์	106,000.00	1.07	113,420.00	✓
5	งานอื่นๆ	1,500.00	1	1,500.00	✓
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				430,447.16	✓
ราคากลาง				430,000.00	
(ตัวหนังสือ) สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4. แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยมุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางวันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

แบบเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับปรุงระบบประปา จุดที่ 1(บ้านคุณเรืองเดช วิถีพรอด)								
1.1	งานปรับปรุงถังเดิม								
-	ล้างถังเก็บน้ำและตะกอนในถัง	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	/
1.2	งานล้างถังกรองเปลี่ยนทรายกรอง (ตามแบบของส่วน								
	บริหารจัดการน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค10)								
-	ทรายกรอง (ขนาดตามแบบที่กำหนด)	1,000.00	ลิตร	6.00	6,000.00			6,000.00	/
-	ถ่านโค้ก	50.00	กก.	40.00	2,000.00			2,000.00	/
-	ค่าแรงงานล้างถังกรองเปลี่ยนทรายกรอง	1,000.00	ลิตร	3.00	3,000.00			3,000.00	/
1.3	งานต่อระบบท่อจากถังเก็บน้ำเข้าถังกรอง								
-	เซควาล์วทองเหลือง 2"	1.00	อัน	620.00	620.00			620.00	/
-	นิปเปิ้ลเหล็ก 2" กลวไนท์	1.00	อัน	245.00	245.00			245.00	/
-	ยูเนียนเหล็ก 2" กลวไนท์	1.00	อัน	270.00	270.00			270.00	/
-	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี ขนาด 2"	1.00	อัน	25.00	25.00			25.00	/
-	ข้องอพีวีซี 90องศา ขนาด 2"	2.00	อัน	14.02	28.04			28.04	/
-	ข้อลด พีวีซี ขนาด 2 1/2"x2"	1.00	อัน	25.00	25.00			25.00	/
-	ข้องอพีวีซี 90องศา ขนาด 2 1/2"	2.00	อัน	18.69	37.38			37.38	/
-	ข้อต่อตรงเกลียวใน พีวีซี ขนาด 2 1/2"	1.00	อัน	25.00	25.00			25.00	/
-	ท่อพีวีซี 2" ขึ้น 13.5	1.00	เส้น	255.00	255.00			255.00	/