

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปา

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบุณฑล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2559

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบุณฑล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คณะกรรมการคำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	งานฐานรากถึงกรงสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเข็ม)									
	1.1 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	0.45	ลบ.ม.	-	-	125.00	56.25	56.25		
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	470.00	705.00	133.00	199.50	904.50		
	- ตะปู	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69		
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.02	ตัน	17,667.29	353.35	4,100.00	82.00	435.35		
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	25.70	12.85	-	-	12.85		
	1.4 งานคอนกรีต									
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	2,102.80	0.00	398.00	0.00	0.00		
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	2,289.72	1,030.37	498.00	224.10	1,254.47		
	1.5 งานทรายรอน้ำอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	900.00	315.00	91.00	31.85	346.85		
	งานฐานรากหาลงสูง (ชนิดไม่ตอกเข็ม)									
	1.6 งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	1.7 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	24.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,000.00	3,000.00		
	1.8 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	470.00	6,580.00	133.00	1,862.00	8,442.00		
	- ตะปู	4.20	กก.	37.38	157.00	-	-	157.00		
	1.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.19	ตัน	17,681.23	3,288.71	3,300.00	613.80	3,902.51		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.	0.22	ตัน	20,560.75	4,564.49	3,300.00	732.60	5,297.09		
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	25.70	128.50	-	-	128.50		