

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1.10	งานคอนกรีต									
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	2,102.80	3,154.20	398.00	597.00	3,751.20		
	- คอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	2,289.72	18,317.76	498.00	3,984.00	22,301.76		
1.11	งานทรายราดน้ำอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	900.00	1,800.00	91.00	182.00	1,982.00		
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							51,991.01		
2	งานระบบสุขาภิบาล									
2.1	ค่าเชื่อมต่อระบบประปา	L.S	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
2.2	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ขึ้น 13.5 มอก.	260.00	เมตร	59.60	15,496.00	40.00	10,400.00	25,896.00		
	ชนิดปลายบาน พร้อมชุดวางท่อประปาและฝักกลบ									
2.3	สามทางลด PVC. 2"x1/2"	4.00	ตัว	45.00	180.00	-	-	180.00		
2.4	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	2.00	ท่อน	34.95	69.90	-	-	69.90		
2.5	ข้อต่อ PVC 2"	5.00	ตัว	18.33	91.65	-	-	91.65		
2.6	ฝาอุด 2"	1.00	ตัว	4.00	4.00	-	-	4.00		
2.7	กาบประสานท่อ 250 g	4.00	กระป๋อง	121.50	486.00	-	-	486.00		
2.8	ประตุน้ำ PVC ขนาด Ø 1/2 "	4.00	ตัว	33.00	132.00	-	-	132.00		
2.9	ประตุน้ำ PVC ขนาด Ø 2 "	1.00	ตัว	110.00	110.00	-	-	110.00		
	รวมงานระบบสุขาภิบาล							28,969.55		
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
3.1	ตู้ควบคุมการเปิด - ปิดน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00		
3.2	ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	L.S	-	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
3.3	Flow Switch	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00		
3.4	เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำชนิดสเตเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	2,500.00	2,500.00	23,500.00		
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							42,500.00		