

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปา

ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวิสัย ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากถังกรองสลิ้มเหล็ก (ชนิดไม่ดกเข็ม)								
	1.1 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	0.45	ลบ.ม.	-		125.00	56.25	56.25	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	480.00	720.00	133.00	199.50	919.50	
	- ตะปู	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.02	ตัน	19,263.59	383.35	4,100.00	81.59	464.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	27.57	13.79	-	-	13.79	
	1.4 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	2,102.80	0.00	398.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	2,289.72	1,030.37	391.00	175.95	1,206.32	
	1.5 งานทรายราดน้ำอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	900.00	315.00	91.00	31.85	346.85	
	งานฐานรากทอถังสูง (ชนิดไม่ดกเข็ม)								
	1.6 งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.7 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	24.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,000.00	3,000.00	
	1.8 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	480.00	6,720.00	133.00	1,862.00	8,582.00	
	1.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.19	ตัน	20,522.86	3,899.34	3,300.00	627.00	4,526.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.	0.22	ตัน	20,298.80	4,465.74	3,300.00	726.00	5,191.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	27.57	137.85	-	-	137.85	