

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบางประชาภิบาล ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากถึงกรงสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	1.1 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	0.45	ลบ.ม.	-		125.00	56.25	56.25	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	470.00	705.00	133.00	199.50	904.50	
	- ตะปู	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.02	ตัน	15,969.63	319.39	4,100.00	82.00	401.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	26.40	13.20	-	-	13.20	
	1.4 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	2,102.80	0.00	398.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	2,289.72	1,030.37	498.00	224.10	1,254.47	
	1.5 งานทรายรอน้ำอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	900.00	315.00	91.00	31.85	346.85	
	งานฐานรากหอดังสูง (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	1.6 งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.7 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	31.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,875.00	3,875.00	
	1.8 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	470.00	6,580.00	133.00	1,862.00	8,442.00	
	- ตะปู	4.20	กก.	37.38	157.00	-	-	157.00	
	1.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.24	ตัน	17,626.17	4,230.28	3,300.00	792.00	5,022.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.	0.28	ตัน	18,107.48	5,070.09	3,300.00	924.00	5,994.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.60	กก.	26.40	411.84	-	-	411.84	