

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเดียว ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม คำวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากถึงกรงสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	1.1 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	0.45	ลบ.ม.	-		125.00	56.25	56.25	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	470.00	705.00	133.00	199.50	904.50	
	- ตะปู	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.02	ตัน	15,969.63	319.39	4,100.00	82.00	401.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	26.40	13.20	-	-	13.20	
	1.4 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	2,102.80	0.00	398.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	2,289.72	1,030.37	498.00	224.10	1,254.47	
	1.5 งานทรายรากตักน้ำอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	900.00	315.00	91.00	31.85	346.85	
	งานฐานรากทอถังสูง (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	1.6 งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.7 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	31.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,875.00	3,875.00	
	1.8 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	470.00	6,580.00	133.00	1,862.00	8,442.00	
	- ตะปู	4.20	กก.	37.38	157.00	-	-	157.00	
	1.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.24	ตัน	17,626.17	4,230.28	3,300.00	792.00	5,022.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.	0.28	ตัน	18,107.48	5,070.09	3,300.00	924.00	5,994.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.60	กก.	26.40	411.84	-	-	411.84	