

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอื่น ๆ	317,000.00	1.0700	339,190.00	
รวมค่าก่อสร้าง				339,190.00	

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปา

ประจำปีงบประมาณ 2563

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำมน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณเงินลงทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2563

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากถึงกรงสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ดอกเข็ม)								
	1.1 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	125.00	56.25	56.25	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	480.00	720.00	133.00	199.50	919.50	
	- ตะปู	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.0199	ตัน	18,171.03	361.60	4,100.00	81.59	443.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	28.04	14.02	-	-	14.02	
	1.4 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	1,750.00	0.00	306.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	1,850.00	832.50	391.00	175.95	1,008.45	
	1.5 งานทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	841.12	294.39	91.00	31.85	326.24	
	งานฐานรากทอถึงสูง (ชนิดไม่ดอกเข็ม)								
	1.6 งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.7 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	24.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,000.00	3,000.00	
	1.8 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	480.00	6,720.00	133.00	1,862.00	8,582.00	
	1.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.19	ตัน	16,205.98	3,079.14	3,300.00	627.00	3,706.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.	0.22	ตัน	21,093.46	4,640.56	3,300.00	726.00	5,366.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	28.04	140.20	-	-	140.20	