

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปา

ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทของงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	1.1 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	125.00	56.25	56.25	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	480.00	720.00	133.00	199.50	919.50	
	- ตะปู	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.02	ตัน	18,233.50	362.85	4,100.00	81.59	444.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	27.57	13.79	-	-	13.79	
	1.4 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	2,102.80	0.00	398.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	2,289.72	1,030.37	498.00	224.10	1,254.47	
	1.5 งานทรายรอน้ำอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	900.00	315.00	91.00	31.85	346.85	
	งานฐานรากท่อน้ำสูง (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	1.6 งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.7 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	24.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,000.00	3,000.00	
	1.8 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	480.00	6,720.00	133.00	1,862.00	8,582.00	
	1.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.19	ตัน	19,786.14	3,759.37	3,300.00	627.00	4,386.37	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.	0.22	ตัน	19,850.47	4,367.10	3,300.00	726.00	5,093.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	25.24	126.20	-	-	126.20	