

ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปา

ประจำปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบางประชาวภิบาล ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2559
แบบเลขที่

คณะกรรมการคำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเข็ม)									
	1.1 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	1.20	ตร.ม.	480.00	576.00	133.00	159.60	735.60		
	- ตะปู	0.30	กก.	37.38	11.21	-	-	11.21		
	1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	0.02	ตัน	20,682.25	411.58	4,100.00	81.59	493.17		
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	26.55	13.28	-	-	13.28		
	1.3 งานคอนกรีต									
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	2,102.80	0.00	398.00	0.00	0.00		
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.60	ลบ.ม.	2,289.72	1,373.83	498.00	298.80	1,672.63		
	1.4 งานทรายราดน้ำอัดแน่น	0.40	ลบ.ม.	900.00	360.00	91.00	36.40	396.40		
	งานฐานรากท่อถึงสูง (ชนิดไม่ตอกเข็ม)									
	1.5 งานดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	1.6 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	25.00	ลบ.ม.	-	-	96.00	2,400.00	2,400.00		
	1.7 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	480.00	6,720.00	105.00	1,470.00	8,190.00		
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.24	ตัน	20,062.55	4,815.01	2,801.00	672.24	5,487.25		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.	0.28	ตัน	20,789.72	5,821.12	2,801.00	784.28	6,605.40		
	- ลวดผูกเหล็ก	15.60	กก.	26.55	414.18	-	-	414.18		