

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปา

ประจำปีงบประมาณ 2563

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำแมน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานระบบประปา								
	- ท่อพีอี มอก. PN10 ขนาด 90 มม.(3นิ้ว)	1,900.00	เมตร	138.00	262,200.00			262,200.00	ร้านสุราษฎร์การประปา 077 288 829
	- ท่อพีอี มอก. PN10 ขนาด 25 มม.(3/4นิ้ว)	96.00	เมตร	21.00	2,016.00			2,016.00	จุดละ 2 เมตร
	- ท่อพีวีซี 3/4" ชั้นคุณภาพ 13.5	72.00	เส้น	62.62	4,508.64			4,508.64	จุดละ 1.5 เส้น
	- แคลมป์รัดแยก คอมมิตชั่น 90x3/4" PE	48.00	ตัว	133.00	6,384.00			6,384.00	ซ้ายทาง=16จุด , ขวาทาง=32จุด
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก 25x3/4" PE	96.00	ตัว	43.00	4,128.00			4,128.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4" PVC	48.00	ตัว	6.54	313.92			313.92	
	- ข้องอ 90 องศา 25x3/4" PE	48.00	ตัว	80.00	3,840.00			3,840.00	
	- ข้องอ 90 องศา 90x3" สวมลิ้น PE	20.00	ตัว	386.00	7,720.00			7,720.00	
	- ข้องอ 90 องศาเกลียวใน 90x3" สวมอัด PE	20.00	ตัว	650.00	13,000.00			13,000.00	
	ข้อต่อสามทาง 90 องศา ขนาด 3" แบบสวมอัด PE	2.00	ตัว	845.00	1,690.00			1,690.00	
	- นิปปี้ลเหล็ก 3" เกลียว ถัดจาก	20.00	ตัว	276.00	5,520.00			5,520.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3"	10.00	ตัว	1,920.00	19,200.00			19,200.00	
	- ข้อต่อตรง 90x90 PE แบบสวมอัด	20	ตัว	514.00	10,280.00			10,280.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน 90x3"PE	16.00	ตัว	787.00	12,592.00			12,592.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก 3" พีวีซี	16.00	ตัว	45.00	720.00			720.00	
	- ข้อลด 3" * 2" พีวีซี	8.00	ตัว	30.00	240.00			240.00	
	- แคลมป์รัดแยก คอมมิตชั่น 90x2" PE	6.00	ตัว	133.00	798.00			798.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 2" PVC	2.00	ตัว	30.00	60.00			60.00	

แบบปร.4. แผ่นที่ 2

ประจําปีงบประมาณ 2563

ประเภทจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563

แบบเลขที่

[illegible]