

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	483,000	หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	กองช่าง		↔										

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะ- เดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	480,000	หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	กองช่าง		↔										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้าน บางมะเดื่อ	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	389,000	หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	กองช่าง		←→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	1. ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,196 ตารางเมตร 2. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	487,000	หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	กองช่าง				↔								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	1. ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร 2. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	493,000	หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	กองช่าง				↔								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	483,000	หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	กองช่าง				↔								

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 บ้าน ปทุมวัลย์	1. ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	480,000	หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	กองช่าง				↔								

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้าน ปทุมวัลย์	1. ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	480,000	หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	กองช่าง				←	→							

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเคียน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	1. ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 10 เมตร 2. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	580,000	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	กองช่าง					↔							

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำถนนสาย นาคสุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร 2. ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาว 130 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	420,000	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	กองช่าง					↔							

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.22-แหลมเคียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	442,000	หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	กองช่าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง หมู่ที่ 6 บ้านแหลม- เคียร	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	483,000	หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	กองช่าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
13	ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์สุดดี หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	1. ทำการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีต เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.90-1.00 เมตร ความยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 2. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	440,000	หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	กองช่าง						←→						

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระท่อน 2 หมู่ที่ 7 บ้าน ถ้ำเม่น	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด	483,000	หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	กองช่าง						↔						
รวม	14 โครงการ		6,623,000														

