

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1        | งานทาง                                                   | 238,746.00  |          |
|          |                                                          |             |          |
|          |                                                          |             |          |
|          |                                                          |             |          |
|          |                                                          |             |          |
|          |                                                          |             |          |
|          |                                                          |             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                    | 238,746.00  |          |
|          | ราคากลาง                                                 | 238,746.00  |          |
|          | ราคากลาง ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน ) |             |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทงบประมาณประจำปี 2562

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

แบบเลขที่

| ลำดับที่     | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง          |
|--------------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|-------------------|
| 1            | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                     |       |        |              |            |        |                           |                   |
| 1.1          | งานไหล่ทาง                                  |       |        |              |            |        |                           |                   |
| 1.1 (1)      | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม                       | ลบ.ม. | 15.00  | 352.45       | 5,286.75   | 1.3624 | 7,202.67                  | 7,203.00          |
| 1.2          | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต                 |       |        |              |            |        |                           |                   |
| 1.2(1)       | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 20.00  | 843.82       | 16,876.40  | 1.3624 | 22,992.41                 | 22,993.00         |
| 1.3          | งานรื้อชั้นทางเดิม                          | ตร.ม. | 500.00 | 7.16         | 3,580.00   | 1.3624 | 4,877.39                  | 4,878.00          |
| 2            | งานผิวทาง                                   |       |        |              |            |        |                           |                   |
| 2.1          | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต           |       |        |              |            |        |                           |                   |
| 2.1(1)       | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.    | ตร.ม. | 400.00 | 339.28       | 135,712.00 | 1.3624 | 184,894.03                | 184,895.00        |
| 2.1(2)       | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง<br>(EXPANSION JOINT) | ม.    | 4.00   | 67.14        | 268.56     | 1.3624 | 365.89                    | 366.00            |
| 2.1(3)       | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง<br>(CONTRACTION JOINT) | ม.    | 36.00  | 59.67        | 2,148.12   | 1.3624 | 2,926.60                  | 2,927.00          |
| 2.1(4)       | รอยต่อตามยาว<br>(LONGITUDINAL JOINT)        | ม.    | 100.00 | 59.96        | 5,996.00   | 1.3624 | 8,168.95                  | 8,169.00          |
| 3            | งานเบ็ดเตล็ด                                |       |        |              |            |        |                           |                   |
| 3.1          | งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                   |       |        |              |            |        |                           |                   |
| 3.1(1)       | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.                | ท่อน  | 8.00   | 671.08       | 5,368.64   | 1.3624 | 7,314.24                  | 7,315.00          |
| <b>TOTAL</b> |                                             |       |        |              |            |        |                           | <b>238,746.00</b> |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 238,746.00
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานทาง = 1.3624
- ⑤ ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = -
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = -

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ