

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนตาเพลิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	488,869.05	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	488,869.05	
	ราคากลาง	488,869.05	
	ราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธชำนาญงาน

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนตาเพลิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทเงินทุนสำรองเงินสะสมงบประมาณประจำปี 2564

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1	งานโหล่ทาง							
1.1 (1)	งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	30.00	339.47	10,184.10	1.3607	13,857.50	13,858.00
1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
1.2(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	840.52	33,620.80	1.3607	45,747.82	45,748.00
1.3	งานรื้อชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	6.88	6,880.00	1.3607	9,361.62	9,362.00
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
2.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	349.01	279,208.00	1.3607	379,918.33	379,919.00
2.1(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	61.05	488.40	1.3607	664.57	665.00
2.1(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	72.00	56.73	4,084.56	1.3607	5,557.86	5,558.00
2.1(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	200.00	53.70	10,740.00	1.3607	14,613.92	14,614.00
3	งานเปิดเตล็ด							
3.1	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1(1)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	ท่อน	8.00	658.40	5,267.20	1.3607	895.88	7,167.08
3.1(2)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ท่อน	8.00	1,100.35	8,802.80	1.3607	1,497.25	11,977.97

TOTAL

488,869.05

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =
- ④ ค่า Factor F งานทาง =
- ⑤ ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =

488,869.05

-

-

1.3607

-

-

-

-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประทุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน