แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4. แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านถ้ำแม่น

ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำแม่น ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณประจำปี 2562

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	**งานบ่อบาดาล**								
	1.1 งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
	- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	75	เมตร	-	-	1,200.00	90,000.00	90,000.00	ราคาน้ำมันที่ 26.00 -26.99 บาท
	- ท่อกรุ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5	14.00	ท่อน	1,915.00	26,810.00	-	-	26,810.00	โทรถามร้านบางใหญ่ 077-218909
	- ท่อเซาะร่อง PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	ท่อน	2,415.00	9,660.00	-	-	9,660.00	โทรถามร้านบางใหญ่ 077-218909
	ท่อตกตะกอน PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	1,915.00	1,915.00	-	-	1,915.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	14.00	ท่อน	141.48	1,980.72	-	-	1,980.72	
	- ข้อต่อท่อ PVC 1 1/2 นิ้ว	14.00	อัน	12.81	179.34	-	-	179.34	
	- น้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า)	750.00	ลิตร	26.79	20,092.50			20,092.50	
	- กรวดคัดขนาด 3- 5 มิลลิเมตร	2.00	ลบ.ม.	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- น้ำยาทาท่อ PVC	2.00	กระป๋อง	220.00	440.00	-	-	440.00	
	- ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1.00	ฐาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานบ่อบาดาล							**157,077.56**	
2	**งานระบบไฟฟ้า**								
	2.1 ตู้ควบคุมการเปิด - ปิดน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00	
	2.2 ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	L.S	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	2.3 Flow Swilch	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	2.4 เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำซับเมิสซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	2,500.00	2,500.00	23,500.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							**42,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4. แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านถ้ำเม่น

ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที 7 บ้านถำเม่น ตำบลบางมะเดือ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณประจำปี 2562

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	**งานอื่น ๆ**								
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	ราคาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน
	รวมงานอื่นๆ							**6,700.00**	