

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	162,321.25	
2	งานระบบสุขาภิบาล	641,137.25	
3	งานอื่น ๆ	344,540.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,147,998.50	
	ราคากลาง	1,146,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเชษฐ์ คงดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	124,203.27	1.3069	162,321.25	
2	งานระบบสุขาภิบาล	490,578.66	1.3069	641,137.25	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
		614,781.93	รวมค่าก่อสร้าง	803,458.50	

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเชษฐ์ คงดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงค์ จันทู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอื่น ๆ	322,000.00	1.0700	344,540.00	
รวมค่าก่อสร้าง				344,540.00	

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเชษฐ์ คงดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบอาคารขนาดเล็ก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวิสัย ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แบบเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	งานฐานรากหล่อสูง (ชนิดคอกเข็ม)									
	1.1 งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1.00	งาน	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00		
	1.2 งานเสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00	ต้น	1,177.57	29,439.25	-	-	29,439.25		
	1.3 ค่าตัดหัวเสาเข็ม	25.00	ต้น	-	-	200.00	5,000.00	5,000.00		
	1.4 ค่าตอกเข็ม	1.00	L.S	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
	1.5 งานชุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	20.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,500.00	2,500.00		
	1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต พร้อมไม้คร่าว	16.67	ตร.ม.	480.00	8,001.60	133.00	2,217.11	10,218.71		
	- ตะปู	4.17	กก.	37.38	155.87	-	-	155.87		
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	193.00	กก.	22.94	4,427.42	3.30	636.90	5,064.32		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 15 มม.(13.87 กก./เส้น)	179.00	กก.	23.28	4,167.12	3.30	590.70	4,757.82		
	- ลวดผูกเหล็ก	11.16	กก.	30.94	345.29	-	-	345.29		
	1.8 งานคอนกรีต									
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.10	ลบ.ม.	2,102.80	2,313.08	398.00	437.80	2,750.88		
	- คอนกรีตโครงสร้าง	6.80	ลบ.ม.	2,289.72	15,570.10	391.00	2,658.80	18,228.90		
	1.9 งานทรายหยาบรตน้ำอัดแน่น	3.16	ลบ.ม.	841.12	2,657.94	99.00	312.84	2,970.78		
	งานฐานรากถึงรองสนิมเหล็ก									
	1.10 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	2.80	ตร.ม.	480.00	1,344.00	133.00	372.40	1,716.40		
	- ตะปู	0.70	กก.	37.38	26.17	-	-	26.17		

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมวิสัย ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แบบเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมเส้นเรียบ SR Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	19.96	กก.	22.26	444.31	4.10	81.84	526.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.59	กก.	30.94	18.25	-	-	18.25	
1.12	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.60	ลบ.ม.	2,289.72	1,373.83	391.00	234.60	1,608.43	
1.13	งานทรายรื้อหน้าอัดแน่น	0.40	ลบ.ม.	841.12	336.45	99.00	39.60	376.05	
รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม								124,203.27	
2	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ขึ้น 13.5 มอก.	2,400.00	เมตร	152.00	364,800.00	40.00	96,000.00	460,800.00	
	ชนิดปลายบาน พร้อมชุดวางท่อประปาและฝักกลบ								
	- ช้องง PVC 3"	18.00	ตัว	52.76	949.68	-	-	949.68	
	- ประตุน้ำ PVC ขนาด Ø 3 "	3.00	ตัว	360.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- สานทางลด PVC 3"x3/4"	53.00	ตัว	160.00	8,480.00	-	-	8,480.00	
	- ต่อตรงลด PVC 2"x 1 1/2"	1.00	ตัว	50.00	50.00	-	-	50.00	
	- ช้องง PVC 1 1/2"	4.00	ตัว	16.73	66.92	-	-	66.92	
	- เกลียวนอก 3"	2.00	ตัว	45.00	90.00	-	-	90.00	
	- เกลียวนอก 2"	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ขึ้น 13.5 มอก.	2.00	ท่อน	255.14	510.28	-	-	510.28	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5 มอก.	2.00	ท่อน	167.29	334.58	-	-	334.58	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5 มอก.	20.00	ท่อน	51.40	1,028.00	-	-	1,028.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว ขึ้น 13.5 มอก.	10.00	ท่อน	62.62	626.20	-	-	626.20	

แบบปร.4. แผ่นที่ 3/3

ประจําปีงบประมาณ 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.doe.go.th หรือโทร 02-25543999

แบบเลขที่

[illegible]