

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปา

ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำไผ่น ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณประจำปี 2562

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับปรุงท่อเมนประปา								
	- ท่อพีอี มอก. PN10 ขนาด 90 มม.	1,450.00	เมตร	148.00	214,600.00	-	-	214,600.00	
	- ท่อพีอี มอก. PN10 ขนาด 20 มม.	210.00	เมตร	13.00	2,730.00	-	-	2,730.00	จุดละ 2 เมตร
	- ท่อพีวีซี 1/2" ชั้นคุณภาพ 8.5	150.00	เส้น	25.00	3,750.00	-	-	3,750.00	จุดละ 1.5 เส้น
	- แคลมป์รัดแยก คอมมิตชั่น 90x1/2" PE	105.00	ตัว	130.00	13,650.00	-	-	13,650.00	ซ้ายทาง=90จุด , ขวาทาง=15จุด
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก 20x1/2" PE	210.00	ตัว	38.00	7,980.00	-	-	7,980.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน 1/2" PVC	105.00	ตัว	5.00	525.00	-	-	525.00	
	- ข้องอ 90 องศา 20x1/2" PE	105.00	ตัว	69.00	7,245.00	-	-	7,245.00	
	- ข้องอ 90 องศา 90x3" สวมล็อค PE	4.00	ตัว	1,243.00	4,972.00	-	-	4,972.00	
	- ข้องอ 90 องศาเกลียวใน 90x3" สวมล็อค PE	4.00	ตัว	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็ก 3" เกลียว กัลวาไนท์	4.00	ตัว	276.00	1,104.00	-	-	1,104.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3"	2.00	ตัว	1,920.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- ข้อต่อตรง 90x90 PE แบบสวมอัด	15.00	ตัว	1,152.00	17,280.00	-	-	17,280.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน 90x3"	4.00	ตัว	787.00	3,148.00	-	-	3,148.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก 3" พีวีซี	4.00	ตัว	45.00	180.00	-	-	180.00	
	- ข้อลด 3" * 2" พีวีซี	4.00	ตัว	35.00	140.00	-	-	140.00	
	- แคลมป์รัดแยก คอมมิตชั่น 90x2" PE	3.00	ตัว	130.00	390.00	-	-	390.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 2" PVC	8.00	ตัว	35.00	280.00	-	-	280.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	240.00	240.00	-	-	240.00	

