

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ วางท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อเมนประปา	498,137.29	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	498,137.29	
	ราคากลาง	498,137.29	
	ราคากลาง : สีสันเก้าอี้หมอนแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวธรรณชนก แก้วหมุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ วางท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา	340,363.90	1.3091	445,570.38	
2	งานปรับพื้นที่	40,155.00	1.3091	52,566.91	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				498,137.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวธรรณชนก แก้วหมุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ วางท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำมน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานระบบประปา								
	- ท่อพีอี มอก. PN10 ขนาด 90 มม.(3นิ้ว)	1,130	เมตร	156.42	176,754.60	-	-	176,754.60	ร้านสุราษฎร์การประปา 077 288 829
	- ท่อพีอี มอก. PN10 ขนาด 25 มม.(3/4นิ้ว)	190.00	เมตร	11.55	2,194.50	-	-	2,194.50	เฉลี่ยจุดละ 2 เมตร
	- ท่อพีวีซี 3/4" ขึ้นคุณภาพ 13.5	380.00	เส้น	71.96	27,344.80	-	-	27,344.80	เฉลี่ยจุดละ 4 เส้น
	- แคลมปริ๊ตแยก คอมมิตชั่น 90x3/4" PE	95.00	ตัว	91.00	8,645.00	-	-	8,645.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก 25x3/4" PE	190.00	ตัว	30.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4" PVC	95.00	ตัว	6.00	570.00	-	-	570.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา 25x3/4" PE	95.00	ตัว	53.00	5,035.00	-	-	5,035.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา 90x3" สวมลอค PE	9.00	ตัว	420.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
	- ข้อต่อ 90 องศาเกลียวใน 90x3" สวมอัด PE	8.00	ตัว	455.00	3,640.00	-	-	3,640.00	
	- ข้อต่อสามทางขนาด 3"แบบสวมอัด PE	2.00	ตัว	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- นิปเปลเหล็ก 3" เกลียว กัลวาไนท์	8.00	ตัว	193.00	1,544.00	-	-	1,544.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3"	4.00	ตัว	2,174.00	8,696.00	-	-	8,696.00	
	- ข้อต่อตรง 90x90 PE แบบสวมอัด	12.00	ตัว	560.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน 90x3"PE	1.00	ตัว	455.00	455.00	-	-	455.00	
	- ฟาครอบ 3" PE	2.00	ตัว	375.00	750.00	-	-	750.00	
	- ข้อลด 3" * 2" พีวีซี	2.00	ตัว	63.00	126.00	-	-	126.00	
	- แคลมปริ๊ตแยก คอมมิตชั่น 90x2" PE	4.00	ตัว	91.00	364.00	-	-	364.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 2" PVC	1.00	ตัว	20.00	20.00	-	-	20.00	
	- ข้อลด 3/4" * 1/2" พีวีซี	90.00	ตัว	5.00	450.00	-	-	450.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	250.00	500.00	-	-	500.00	
	- มาตรฐาน้ำ 1/2"	95.00	ตัว	350.00	33,250.00	-	-	33,250.00	
	- ประตุน้ำ พีวีซี 1/2"	95.00	ตัว	25.00	2,375.00	-	-	2,375.00	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเฒ่า ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

[illegible]