

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท4-01) แบบ มข.2527 ขนาด สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 10.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น	440,585.13	1.3375	589,282.62	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				580,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท.4-01) แบบ มข.2527 ขนาด ล้นฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 10.00 ม.

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ดินขุดและถม	46.00	ลบ.ม.	319.00	14,674.00	1.3375	426.66	19,626.48	
2	ปูนซีเมนต์	529.00	ถุง	137.85	72,922.65	1.3375	184.37	97,534.04	
3	ทราย	55.80	ลบ.ม.	841.12	46,934.50	1.3375	1,125.00	62,774.89	
4	หิน	77.39	ลบ.ม.	214.95	16,634.98	1.3375	287.50	22,249.29	
5	ค่าแรงงาน	79.00	ลบ.ม.	436.00	34,444.00	1.3375	583.15	46,068.85	
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45.00	กก.	22.58	1,016.10	1.3375	30.20	1,359.03	
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	3,818.80	กก.	23.81	90,925.63	1.3375	31.85	121,613.03	
8	ลวดผูกเหล็ก	70.00	กก.	29.21	2,044.70	1.3375	39.07	2,734.79	
9	ตะปู 3 นิ้ว	30.00	กก.	37.38	1,121.40	1.3375	50.00	1,499.87	
10	ไม้ 1 1/2 "x 3"x4.00	22.00	ลบ.ฟ.	467.29	10,280.38	1.3375	625.00	13,750.01	
11	ไม้ 1 1/2 "x 6"x3.50	34.00	ลบ.ฟ.	542.06	18,430.04	1.3375	725.01	24,650.18	
12	ไม้ 1"x 8"x4.00	31.00	ลบ.ฟ.	542.06	16,803.86	1.3375	725.01	22,475.16	
13	ไม้อัด 10 มม.	26.00	แผ่น	480.00	12,480.00	1.3375	642.00	16,692.00	
14	หินใหญ่	14.00	ลบ.ม.	880.00	12,320.00	1.3375	1,177.00	16,478.00	
15	ไม้แบบ	75.00	ตร.ม.	885.00	66,375.00	1.3375	1,183.69	88,776.56	
16	งานปรับพื้นที่ถมดินข้างฝายด้วยแบ็คโฮ	40.00	ลบ.ม.	111.11	4,444.40	1.3375	148.61	5,944.39	
17	งานขุดลอกหน้าฝายทั้ง 2 ข้าง	690.00	ลบ.ม.	27.15	18,733.50	1.3375	36.31	25,056.06	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					421,851.63				
						รวมราคาทันทุน	589,282.62		
							580,000.00		