

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่อม (ท.4-01) แบบ มข.2527 ขนาด สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 12.00
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีบุญมี ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบสรุปราคาก่อสร้าง ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง วันที่ 13 มกราคม 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	745,524.64	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	745,524.64	
	ราคากลาง	745,524.64	
	ราคากลาง : เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่อม (ท.4-01) แบบ มข.2527 ขนาด สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 12.00 ม.

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีบุญมีวัลย์ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ดินชุดและถม	52.00	ลบ.ม.	459.00	23,868.00	1.3357	613.08	31,880.48	
2	ปูนซีเมนต์	630.00	ถุง	138.31	87,135.30	1.3357	184.74	116,386.62	
3	ทราย	70.00	ลบ.ม.	841.12	58,878.40	1.3357	1,123.48	78,643.87	
4	หิน	100.00	ลบ.ม.	712.95	71,295.00	1.3357	952.28	95,228.73	
5	ค่าแรงงานเทคนิคกริด	100.00	ลบ.ม.	391.00	39,100.00	1.3357	522.25	52,225.87	
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	63.00	กก.	22.58	1,422.54	1.3357	30.16	1,900.08	
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	5,106.00	กก.	23.81	121,573.86	1.3357	31.80	162,386.20	
8	ลวดผูกเหล็ก	90.00	กก.	29.21	2,628.90	1.3357	39.01	3,511.42	
9	ตะปู 3 นิ้ว	40.00	กก.	37.38	1,495.20	1.3357	49.92	1,997.13	
10	ไม้ 1 1/2 "x 6"x3.50	40.00	ลบ.ฟ.	575.70	23,028.00	1.3357	768.96	30,758.49	
11	ไม้ 1"x 8"x4.00	30.00	ลบ.ฟ.	542.06	16,261.80	1.3357	724.02	21,720.88	
12	ไม้ 1 1/2 "x 3"x4.00	58.00	ลบ.ฟ.	467.29	27,102.82	1.3357	624.15	36,201.23	
13	ไม้อัด 10 มม.	35.00	แผ่น	550.00	19,250.00	1.3357	734.63	25,712.22	
14	หินใหญ่	16.00	ลบ.ม.	880.00	14,080.00	1.3357	1,175.41	18,806.65	
15	ไม้แบบ	101.00	ตร.ม.	133.00	13,433.00	1.3357	177.64	17,942.45	
16	งานปรับพื้นที่ถมดินข้างฝายด้วยแบ็คโฮ	160.00	ลบ.ม.	235.00	37,600.00	1.3357	313.88	50,222.32	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น						558,152.82	รวมราคาทั้งสิ้น		745,524.64
									745,524.64

หมายเหตุ รายละเอียดปริมาณงานตามแบบฝายน้ำล้น ท.4-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตัวหนังสือ

เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์