

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พรประชา่วมใจ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	500,557.73	
2	งานสถาปัตยกรรม	352,107.14	
3	งานระบบไฟฟ้า	37,724.97	
4	งานอื่นๆ	15,819.54	
5	ครุภัณฑ์	48,150.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	954,359.38	
	ราคากลาง	950,000.00	
	ราคากลาง	เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธานาฏยาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พรประชาวมใจ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	382,865.02	1.3074	500,557.73	
2	งานสถาปัตยกรรม	269,318.60	1.3074	352,107.14	
3	งานระบบไฟฟ้า	28,854.96	1.3074	37,724.97	
4	งานอื่นๆ	12,100.00	1.3074	15,819.54	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				906,209.38	

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พรประชาวมใจ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์	45,000.00	1.0700	48,150.00	
รวมค่าก่อสร้าง				48,150.00	

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4. แผ่นที่ 1/5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประชาภิรมใจ

ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณประจำปี 2562

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	1.1 งานปรับพื้นที่และตีฝังบริเวณ	1.00	L.S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	1.2 เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.25x0.25x4.00 ม.	12.00	ต้น	1,376.40	16,516.80	-	-	16,516.80		
	1.3 ค่าตัดหัวเสาเข็ม	12.00	ต้น	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00		
	1.4 ค่าตอกเข็ม	1.00	L.S	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
	1.5 งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	16.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,000.00	2,000.00		
	1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต คิด 50 %	64.40	ตร.ม.	200.00	12,880.00	133.00	8,565.20	21,445.20		
	- ตะปู	38.00	กก.	37.38	1,420.44	-	-	1,420.44		
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	0.20	ต้น	18,313.09	3,662.62	4,100.00	820.00	4,482.62		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด DB Ø 12 มม.	1.194	ต้น	19,579.44	23,377.85	3,300.00	3,940.20	27,318.05		
	- ลวดผูกเหล็ก	20.85	กก.	30.14	628.42	-	-	628.42		
	1.8 งานคอนกรีต									
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.77	ลบ.ม.	1,682.24	1,295.32	398.00	306.46	1,601.78		
	- คอนกรีตโครงสร้าง	17.00	ลบ.ม.	1,775.70	30,186.90	391.00	6,647.00	36,833.90		
	1.9 งานพื้น									
	- คอนกรีตพื้น	24.36	ลบ.ม.	1,775.70	43,256.05	391.00	9,524.76	52,780.81		
	- งานพื้นสำเร็จรูปอัดแรง	45.60	ตร.ม.	220.00	10,032.00	25.00	1,140.00	11,172.00		
	- เหล็ก wire mesh ขนาด 0.20x0.20 ม.	265.00	ตร.ม.	30.00	7,950.00	5.00	1,325.00	9,275.00		
	1.10 งานทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	7.64	ลบ.ม.	841.12	6,426.16	99.00	756.36	7,182.52		

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4. แผ่นที่ 2/5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประชาภิรมใจ

ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเค็ด อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณประจำปี 2562

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเค็ด อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.11	งานทรายถม	53.73	ลบ.ม.	747.66	40,171.77	99.00	5,319.27	45,491.04	
	- ห่อเหล็กถอบสังกะสี (คาดเหลือง) 2 1/2 นิ้ว	20.00	เส้น	720.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- ห่อเหล็กถอบสังกะสี (คาดเหลือง) 2 นิ้ว	5.00	เส้น	650.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
	- ห่อเหล็กถอบสังกะสี (คาดเหลือง) 1 1/2 นิ้ว	41.00	เส้น	485.00	19,885.00	-	-	19,885.00	
	- เหล็กกล้าวงไนซ์ C 100x50x20x2 มม.	51.00	เส้น	580.00	29,580.00	-	-	29,580.00	
	- เหล็กกล่องกลวงไนซ์ 2"x4"x2.3 มม.	1.00	เส้น	790.00	790.00	-	-	790.00	
	- เหล็กกล่องกลวงไนซ์ 2"x2" x1.8 มม.	15.00	เส้น	355.00	5,325.00	-	-	5,325.00	
	- เหล็กกล่องกลวงไนซ์ 1 1/2" x 1 1/2" x 2 มม.	8.00	เส้น	295.00	2,360.00	-	-	2,360.00	
	- แผ่น plate	10.00	แผ่น	103.90	1,039.00	-	-	1,039.00	
	- bolts	40.00	ตัว	100.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ค่าแรงโครงสร้าง	2,890.62	กก.	-	-	12.00	12.00	34,687.44	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							382,865.02	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง								
	- ผนังฉาบซีเมนต์หนา 0.4 มม.	456.00	ม.	113.00	51,528.00	-	-	51,528.00	
	- ครอบผนังฉาบซีเมนต์	19.50	ม.	94.00	1,833.00	-	-	1,833.00	
	- ครอบข้างผนังฉาบซีเมนต์	41.40	ม.	94.00	3,891.60	-	-	3,891.60	
	- ค่าแรงผนัง	317.00	ตร.ม.	-	-	70.00	70.00	22,190.00	
	- สกรูเกลียว	736.00	ตัว	5.00	3,680.00	-	-	3,680.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4. แผ่นที่ 4/5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พรประชาชื่นใจ

ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงบประมาณประจำปี 2562

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานสุขภัณฑ์								
	4.1 - ติดตั้งแบบชักโครกนี้ราบมีถังพื้นน้ำ	2.00	ชุด	2,981.00	5,962.00	450.00	900.00	6,862.00	
	- สายชำระ	2.00	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- กระเบื้องเงา	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	2.00	ชุด	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	450.00	900.00	2,800.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์							11,722.00	
5	งานอื่น ๆ								
	5.1 งานอื่น ๆ								
	- งานบันไดก่ออิฐฉาบปูน	-	L.S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1000 ลิตร	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	500.00	500.00	4,100.00	
	- งานระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง และท่อใส่โครก	1.00	L.S	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานอื่น ๆ							12,100.00	
6	ครุภัณฑ์								
	6.1 งานครุภัณฑ์								
	- ตู้แบบติดผนังสำหรับตู้แช่อกปลาโพงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	6.00	ตัว	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- แอมป์ขยายเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์	1.00	ตัว	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ไมค์ลอย	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ไม้ค้ำลาย ความยาวสายไม่น้อยกว่า 10 เมตร	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบลำโพงและพาวเวอร์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	

