

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	483,073.42	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	483,073.42	
	ราคากลาง	483,073.42	
	ราคากลาง : สีสันแปดหมื่นสามพันเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชยควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2564

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานโหล่ทาง							
	1.1 (1) งานโหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	30.00	580.47	17,414.10	1.3607	789.84	23,695.36
	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	1.2(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	1,014.29	40,571.60	1.3607	1,380.14	55,205.77
	1.3 งานรื้อชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	14.03	14,030.00	1.3607	19.09	19,090.62
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	329.44	263,552.00	1.3607	448.26	358,615.20
	2.1(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	81.61	652.88	1.3607	111.04	888.37
	2.1(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	72.00	65.08	4,685.76	1.3607	88.55	6,375.91
	2.1(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	200.00	70.56	14,112.00	1.3607	96.01	19,202.19
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1(1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ท่อน	0.00	1,068.98	0.00	1.3607	1,454.56	0.00
	3.1(2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ท่อน	0.00	1,876.74	0.00	1.3607	2,553.68	0.00
					355,018.34	TOTAL		483,073.42

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 483,073.42

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ผลรวมค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

= -

④ ค่า Factor F งานทาง

= 1.3607

⑤ ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

= -

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

= -

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

= -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายควน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๔๘๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.. ๖ กันยายน ๒๕๖๔เป็นเงิน.....๔๘๓,๐๗๓.๔๒.-.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑แบบ พร ๔ จำนวน - แผ่น

๖.๒แบบ พร ๕ (ก) จำนวน - แผ่น

๖.๓แบบ พร ๕ (ข) จำนวน - แผ่น

๖.๔แบบ พร ๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๕ .แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกิตตินันต์ ทนทาน

๗.๒ นายดำรงค์ จันทนุ

๗.๓ นายชนะ ประชุมรัตน์