

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำถนนสายนาศุภารัตน์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	420,182.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	420,182.60	
	งบประมาณตั้งไว้	420,000.00	
	งบประมาณตั้งไว้ (สีสันสองหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธชำนาญงาน

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำถนนสายนาศุภารัตน์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณประจำปี 2563

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1	งานไหล่ทาง							
1.1 (1)	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	9.75	349.39	3,406.55	1.3624	4,641.09	4,642.00
1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
1.2(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	839.75	21,833.50	1.3624	29,745.96	29,746.00
1.3	งานรื้อชั้นทางเดิม	ตร.ม.	650.00	7.02	4,563.00	1.3624	6,216.63	6,217.00
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
2.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	520.00	338.58	176,061.60	1.3624	239,866.32	239,867.00
2.1(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	60.13	240.52	1.3624	327.68	328.00
2.1(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	48.00	57.14	2,742.72	1.3624	3,736.68	3,737.00
2.1(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	130.00	55.46	7,209.80	1.3624	9,822.63	9,823.00
3	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
3.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1.(1)	แบบตัวยู	ม.	130.00	575.33	74,792.90	1.3624	101,897.85	101,898.00
3.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.2 (1)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ท่อน	8.00	1,070.04	8,560.32	1.3624	11,662.58	11,663.00
3.2 (2)	งานดาดคอนกรีตปากท่อทั้ง 2 ข้าง	จุด	1.00	9,000.00	9,000.00	1.3624	12,261.60	12,261.60
TOTAL								420,182.60

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	420,182.60
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานทาง	=	1.3624
⑤ ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธชำนาญงาน