

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีบุญวัลย์ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	485,089.49	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	485,089.49	
	งบประมาณตั้งไว้	485,089.49	
	ราคากลาง : สีสันแปดหมื่นห้าพันแปดสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	0.00	5.41	0.00	1.3607	7.36	0.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทาง							
	2.1(1)งานรองพื้นทางดินลูกรัง (ลบม.ทลวม)	ลบ.ม.	0.00	201.07	0.00	1.3607	273.59	0.00
	2.2 งานไหล่ทาง							
	2.2 (1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	12.60	763.39	9,618.71	1.3607	1,038.74	13,088.17
	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.3(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	1,011.09	42,465.78	1.3607	1,375.79	57,783.18
	2.4 งานรื้อชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,050.00	10.74	11,277.00	1.3607	14.61	15,344.61
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	840.00	325.25	273,210.00	1.3607	442.56	371,756.84
	3.1(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	85.49	683.92	1.3607	116.32	930.60
	3.1(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	76.00	64.08	4,870.08	1.3607	87.19	6,626.71
	3.1(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	210.00	68.45	14,374.50	1.3607	93.13	19,559.38
					356,499.99	TOTAL		485,089.49

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =
- ④ ค่า Factor F งานทาง =
- ⑤ ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =

485,089.49

-

-

1.3607

-

-

-

-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายดำรงค์ จันทู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน