

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	575,478.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	575,478.00	
	ราคากลาง	570,000.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเชษฐ์ คงดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงค์ จันทู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทงบประมาณ ประจำปี 2561

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานไหล่ทาง							
	1.1 (1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	36.00	317.10	11,415.60	1.3624	15,552.61	15,553.00
	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	1.2(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	48.00	847.90	40,699.20	1.3624	55,448.59	55,449.00
	1.3 งานรื้อชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,200.00	7.29	8,748.00	1.3624	11,918.28	11,919.00
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม	ตร.ม.	960.00	339.99	326,390.40	1.3624	444,674.28	444,675.00
	2.1(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	70.64	565.12	1.3624	769.92	770.00
	2.1(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	88.00	61.02	5,369.76	1.3624	7,315.76	7,316.00
	2.1(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	240.00	62.37	14,968.80	1.3624	20,393.49	20,394.00
3	งานเปิดเตลิด							
	3.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1(1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ท่อน	8.00	1,780.07	14,240.56	1.3624	19,401.34	19,402.00
TOTAL								575,478.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	575,478.00
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเชษฐ์ คงคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรง จันทู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)